Département de l'Isère

St Pierre d'Entremont Isère

Aménagement du Parvis de l'Église

de St Philibert

Plan des Aménagements
(Commun aux lots 1 et 2)

Indice	Date	Commentaires
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Phase	DCE	TRACES dét VRD	27, rue Pascal 38100 Grenoble tél : 09 51 58 49 13 Email : contact@traces-bet.com	
Numéro de dossier	Numéro du plan	Date première diffusion	Échelle du plan	
1-3	0510	14/02/18	1/200	

LEGENDE

VOIRIE LOT 1

- Bordure P1 grise
- Béton sablé
- Galets 20/40
- 920.00 Altitudes projetées
- Panneau Stationnement PMR

VOIRIE LOT 2

- Enrobé 0/10 noir dosé 150kg/m2 TRANCHE FERME
- Enrobé 0/10 noir dosé 150kg/m2 TRANCHE CONDITIONNELLE
- 920.00 Altitudes projetées

RESEAUX : LOT 1

RESEAUX SOUTERRAINS EXISTANTS

EAUX USEES
- Collecteur
- Regard visitable

EAUX PLUVIALES
- Collecteur béton
- Regard visitable

EAU POTABLE
- Conduite fonte et pehd

ECLAIRAGE EXTERIEUR
- Câble Eclairage
- Candélabre existant

TELECOMMUNICATION
- Câble Télécommunication

EDF
- Câble EDF

RESEAUX SOUTERRAINS PROJETÉS

EAUX PLUVIALES
- Collecteur ø 200 pvc cr8
- Regard ø1000 béton préfabriqué
- Grille 500 x 500 béton préfabriqué

EAU POTABLE
- Regard chambre de vannes 2000x1500 sans fond